


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมท่อระบายน้ำห้วยนาตาล บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗,๙๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำห้วยนาตาล บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน เทคอนกรีตผนังกันดินเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร . เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๐ เมตร และจัดวางท่อระบายน้ำ (เดิม) คสล.มอก. 0.100×0.100 เมตร จำนวน ๒ ท่อน รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๗,๙๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ป.ร.๔
 - ๕.๒ แบบ ป.ร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายจำรัส มั่งมี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายสุวรรณ วงศ์อินทร์อยู่ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
 - ๖.๓ นายนิพนธ์ งามภูธร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน


สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง


ชื่อโครงการ	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำห้วยนาตาล บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 6
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 6 บ้านโนนเจริญ ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
คัดลอก/ตัดแปลง	จากแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล
วันที่ประมาณการ	วันที่ 8 มีนาคม 2565


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	- ประเภทงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม	21,873.21	1.2764	27,918.97	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			27,918.97	
	คิดเป็นเงินเพียง			27,900.00	
	ตัวอักษร	สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายจรัส มั่งมี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสุวรรณ วงศ์อินทร์อยู่)
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายนิพนธ์ งอยสุธร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นางเพชร แก้วดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายบง วงศ์อินทร์อยู่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

บัญชีกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำห้วยนาตาล บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน เทคอนกรีตผนังกันดินเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. , เทคานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. และจัดวางท่อระบายน้ำ(เดิม)

คสล.มอก.Ø1.00x1.00 เมตร จำนวน 2 ท่อน

แบบก่อสร้าง-

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านโนนเจริญ ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

ประมาณการ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล


ผู้ประมาณการ นายนิพนธ์ งามภูธร (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าแรง+ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดินถม	35.00	ลบ.ม.	168.22	5,887.70	99.00	3,465.00	9,352.70	
2	คอนกรีต St.240 ksc.	2.00	ลบ.ม.	2,271.03	4,542.06	436.00	872.00	5,414.06	
3	เหล็กเสริม RB 9 มม.	16.00	เส้น	132.39	2,118.24	20.46	327.36	2,445.60	
4	ตะแกรงเหล็กไวเมท 4 มม.Ø0.20 ม.	12.00	ตร.ม.	40.00	480.00	5.00	60.00	540.00	
5	ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	33.33	199.98	-	-	199.98	
6	ค่าแรงจัดวางท่อ คสล.มอก.Ø0.60 ม.	2.00	ท่อน	-	-	300.00	600.00	600.00	
7	ปูน	1.00	ถุง	140.15	140.15	-	-	140.15	
8	ทราย	1.00	ลบ.ม.	550.00	550.00	-	-	550.00	
9	ไม้แบบ	3.94	ลบ.ฟ.	485.98	1,914.76	121.00	476.74	2,391.50	
10	ตะปู	6.00	กก.	39.87	239.22	-	-	239.22	
รวม ตัวอักษร รวมเป็นเงิน						ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน		21,873.21	
						ค่า F. 1.2764		27,918.97	
						เป็นเงินทั้งสิ้น		27,918.97	
						คิดเพียง		27,900.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจรัส มั่งมี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นางเพชร แก้วดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุวรรณ วงศ์อินทร์อยู่)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายบง วงศ์อินทร์อยู่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิพนธ์ งามภูธร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน